


バザー 着替え袋 幼稚園サイズ 作り方



<p>参考</p> <p>植田幼稚園 入園のしおり</p> <p>着替え入れ袋 (3・4歳児)</p> <p>薄手の布地で洗濯のできるもの。 (キルティング素材は不適合)</p> <p>大きさ (出来上がり寸法)</p> <p>たては 5cm × よこは 30cm 程度の大きさ</p> <p>ひもは、綿の丸ひも、長さ約 80cm 位</p> <p>ポケットには、スナップやマジックテープなどで留めを作る。</p>	<p>完成図</p>	<p>材料</p> <ul style="list-style-type: none"> 表地 1枚※切り返しが必要な場合があります。 マジックテープ 約3cm 丸ひも 80cm <p>この手順に合わせて布の裁断はしてありますが、作り方を变えても構いません。ただし、完成図のサイズは守ってください。華美になりすぎないようにお願いします。</p>
--	-------------------	--

<p>型紙</p> <p>表地は切り返し・柄の方向を 合わす場合つなぎ合わせてください。</p>	<p>参考手順</p> <p>①生地端処理をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ジグザグ縫い or 裁ち目かがり縫い またはロックミシン 	<p>②ポケットを作る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポケット口を3cmで二つ折りし2cm幅で縫う。 ・残りの縫い代を1cmずつ折りアイロンでしつけをする。 ・マジックテープを縫い付ける。 	<p>③本体生地にポケット付け位置のしるしを付ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体側のマジックテープを縫い付ける。 	<p>④ポケットを本体生地に縫い付ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・0.2cm巾のところをミシンをかけ、縫いはじめと縫い終わりは三角に縫い、返し縫いもする。
<p>⑤両脇を縫う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中表に合わせ、片側のみ上部7.5cmを残し両脇を縫う。 	<p>⑥あき口の始末をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・⑤で残した部分の縫い代を割りアイロンをかけ、コの字型に縫う。 	<p>⑦ひも通し口を作る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まず1cm折り、それから2.5cm折ってアイロンをかけ、縫う。 	<p>⑧紐を通す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・表に返し、丸ひもをひも通し口に通す。 <p>ひもの長さ80cm</p>	